



Prefeitura da Cidade de Cabreúva
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

07
A

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO

1 Localização

A obra está localizada na Av. Marginal, Centro, Cabreúva – SP, exatamente no trecho do córrego local.

2 O Projeto

O projeto refere-se à construção de muro de contenção para estabilização geral de um maciço de terra.

3 Execução

Após a locação da obra, a execução do enrocamento deve ser precedido de limpeza do terreno e escavação, onde a geometria projetada requerer a sua regularização.

A base e os taludes devem ser regularizados de maneira que se obtenha uma superfície suficientemente plana para a implantação do enrocamento.

Durante o processo de escavação, deverá ser providenciada enscadeira (com o material escavado) para proteção da área onde será executada a base.

A base do muro de contenção deverá ser de rachão seguido de uma camada de lastro de concreto.

O muro deverá ser de pedra argamassada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.


Deverá ser executado dreno com areia envolto em manta geotêxtil com execução de barbacãs.


Após, deverá ser realizada o reaterro no local da erosão, com compactação do material conforme Normas Vigentes.

Ao final da construção, todo o material excedente da escavação, inclusive o utilizado na enscadeira, deverá ser retirado e levado ao Bota Fora.

Cabreúva, 23 de Abril de 2018.


Danilo Guidini
Téc. em Edificações


Rosimere R. S. Timporim
Secretária de Meio Ambiente, Obras e
Serv. Urb.


André Alessandro Vicente
Eng. Civil