

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA

Sistema de Drenagem e Recapeamento asfáltico

COMPOSIÇÃO

	Ref. SINAPI - Março/2015
L.S. 88,93%	Ref. CPOS - Boletim 165
	Ambas com desoneração

	3	Recapeamento	unid	Qtd	Valor s/BDI	Total s/BDI
72943	3.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (Binder)	m²	1,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44
72964	3.2	BINDER - Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ (Regularização), CAP 50/70, exclusive transporte. 4 cm	t	0,10	R\$ 171,99	R\$ 17,20
83357	3.3	Transporte Local De Massa Asfáltica - Pavimentacao Urbana	m3xkm	0,60	R\$ 0,91	R\$ 0,55
72943	3.4	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (CBUQ)	m²	1,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44
72965	3.5	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ (Acabamento), CAP 50/70, exclusive transporte. 3,5 cm	t	0,08	R\$ 207,62	R\$ 16,61
83357	3.6	Transporte Local De Massa Asfáltica - Pavimentacao Urbana	m3xkm	0,53	R\$ 0,91	R\$ 0,48
		Total				R\$ 37,72

	3	Pavimentação	unid	Qtd	Valor s/BDI	Total s/BDI
72961	3.1	Regularização e Compactação de Subleito até 20 cm de espessura	m²	1,00	R\$ 1,16	R\$ 1,16
72855	3.2	Carga, transporte e descarga mecânica até 1,00 km (bota fora)	m³	0,15	R\$ 3,21	R\$ 0,48
73710	3.3	Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao, 15cm	m³	0,15	R\$ 76,09	R\$ 11,41
72945	3.4	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	m²	1,00	R\$ 5,05	R\$ 5,05
72943	3.5	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	1,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44
72964	3.6	BINDER - Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ (Regularização), CAP 50/70, exclusive transporte. 4 cm	t	0,10	R\$ 171,99	R\$ 17,20
83357	3.7	Transporte Local De Massa Asfáltica - Pavimentacao Urbana	m3xkm	0,60	R\$ 0,91	R\$ 0,55
72943	3.8	Pintura de ligação com emulsão RR-2C (CBUQ)	m²	1,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44
72965	3.9	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ (Acabamento), CAP 50/70, exclusive transporte. 3,5 cm	t	0,08	R\$ 207,62	R\$ 16,61
83357	3.10	Transporte Local De Massa Asfáltica - Pavimentacao Urbana	m3xkm	0,53	R\$ 0,91	R\$ 0,48
		Total				R\$ 55,82

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Engº Paulo Sergio Storani Segre
Secretario de Obras