

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato	Objeto	Valor global
/ 2022	CONTRATAÇÃO DE : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA AVENIDA ALBERTO PERATELLO	R\$ 1.106.524,65

Data	Descrição do lote	Origem
09/05/2022	Lote principal	ORÇAMENTO MUNICIPAL

Boletim CDHU	Outros boletins	Regime	Data base	Desoneração	BDI
185 - 02/2022	SIURB INFRA - 01/2022 ; SBC - 05/2022	Empr preço global	10/05/2022	NÃO	23,37%

Localização	Geolocalização
ENDEREÇO DA OBRA : AVENIDA ALBERTO PERATELLO - JACARÉ - CABREÚVA - SP	23,243473 S : 47,057956 O

Item	Banco	Código	Descrição	Unidade	PREÇOS UNITÁRIOS	TOTAIS	Valor Final
					Preço Base	Preço c/ bdi	Quantidade
01.			SERVIÇOS PRELIMINARES				Subtt R\$ 2287,09
01.01	cdhu	02.08.020	Placa de identificação para obra em chapa de aço galvanizado esmaltada com informações - fornecimento e instalação.	m2	643,700	794,130	2,880 R\$ 2.287,09
02.			RECAPEAMENTO				Subtt R\$ 1009549
02.01	cdhu	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m2	11,900	14,680	5660,060 R\$ 83.089,68
02.02	cdhu	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	7,470	9,210	5660,060 R\$ 52.129,15
02.03	cdhu	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m3	1386,500	1710,520	226,400 R\$ 387.261,72
02.04	cdhu	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	7,470	9,210	5660,060 R\$ 52.129,15
02.05	cdhu	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m3	1557,200	1921,110	226,400 R\$ 434.939,30
03.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				Subtt R\$ 1332,45
03.01	siurbnfr	062100	Levantamento de tampão de poço de visita	Unidade	154,300	190,350	7,000 R\$ 1.332,45
04.			REFORMA DE LOMBADAS TIPO A				Subtt R\$ 11713,2
04.01	cdhu	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m2	11,900	14,680	143,710 R\$ 2.109,66
04.02	cdhu	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	7,470	9,210	143,710 R\$ 1.323,56
04.03	cdhu	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m3	1557,200	1921,110	4,310 R\$ 8.279,98
05.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				Subtt R\$ 81642,91
05.01	cdhu	04.21.140	Remoção de poste metálico	Unidade	184,900	228,110	14,000 R\$ 3.193,54
05.02	cdhu	97.05.130	Remoção de placa em suporte metálico com reaproveitamento pela Contratante	Unidade	48,300	59,580	39,000 R\$ 2.323,62
05.03	cdhu	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 4,0 m - fornecimento e instalação	Unidade	1241,500	1531,630	4,000 R\$ 6.126,52
05.04	cdhu	70.04.002	Coluna simples (P-51), diâmetro de 4" e comprimento de 5,0 m - fornecimento e instalação	Unidade	2816,200	3474,340	8,000 R\$ 27.794,72
05.05	cdhu	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m2 - fornecimento e instalação	m2	978,900	1207,660	15,880 R\$ 19.177,64

05.06	cdhu	70.02.016	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0mm, para faixas	m2	103,500	127,680	131,720	R\$	16.818,00
05.07	cdhu	70.02.017	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0mm, para legendas	m2	119,700	147,670	5,710	R\$	843,19
05.08	cdhu	70.06.013	Tachas tipo II bidirecional refletiva (ref. Icd vias) - fornecimento e instalação	Unidade	24,000	29,600	28,000	R\$	828,80
05.09	cdhu	70.06.014	Tachas tipo II monodirecional refletiva (ref. Icd vias) - fornecimento e instalação	Unidade	20,400	25,160	16,000	R\$	402,56
05.10	cdhu	70.06.020	Tachão tipo I bidirecional refletivo (ref. Icd vias) - fornecimento e instalação	Unidade	43,400	53,540	4,000	R\$	214,16
05.11	sbc	172551	Prisma trapezoidal de concreto pré-moldado (Gelo-baiano) - fornecimento e instalação	Unidade	264,800	326,680	12,000	R\$	3.920,16
								Total sem BDI	R\$ 896.915,49
								BDI	R\$ 209.609,16
								TOTAL GLOBAL	R\$ 1.106.524,65

Observações

Proposta de projeto, orçamento e documentação elaborados para atendimento às cláusulas e prazos convenientes, pelo menos, imprecativos de levantamento cadastral planialtimétrico, estudos geotécnicos, e de projetos executivos requeridos, não contemplados. Indica-se sobremaneira, acompanhamento evolucionário cotidiano, controles tecnológicos pertinentes, et optimus exercitia.

Declaro para o devido fim que conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para o devido fim que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que este regime tributário é o mais adequado para a Administração Municipal.

CABREÚVA, 09 de maio de 2022

Responsável Técnico

Nome : Gustavo A Zaninetti
Cargo : Matrícula 4168 - Engenheiro civil
ART Fiscalização : 2802 7230

Agente Promotor

Nome : ANTONIO CARLOS MANGINI
Cargo : Prefeito Municipal de Cabreúva
CPF/MF : 086.257.178 / 29

Responsável Social

Nome : ROMÁRIO JUNIOR MOTA DA SILVA
Cargo : Gestor do Contrato
CPF/MF : 428.884.138 / 09

Responsável Financeiro

Nome : MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
Cargo : Secretário Meio Ambiente Obras Serviços
CPF/MF : 306.334.338 / 29