


Quadro Dimensões de Recomposição de Base

Descrição	Largura (m)	Comprimento (m)	Área (m²)
RB 01	2,50	15,50	38,75
RB 02	4,00	5,00	20,00
RB 03	1,20	15,50	18,60
RB 04	1,50	25,00	37,50
RB 05	1,50	27,00	40,50
RB 06	2,00	9,00	18,00
RB 07	1,20	12,00	14,40
Total			187,75

Quadro Resumo

Descrição	Largura média (m)	Comprimento (m)	Qtd. (un)	Área (m²)	Recapetamento (m²)	Recomposição de Base (m²)
Embocadura "A"				5,91	5,91	
Embocadura "B"				7,67	7,67	
Embocadura "C"				20,07	20,07	
Rua Domingos Archija	5,21	231,28		1205,28	1017,53	187,75
Levantamento de PV			04			
Reforma de RL			02			
Total				1238,93	1051,18	187,75



RECAPEAMENTO - CORTÉ TRANSVERSAL - s/esc.



RECOMPOSIÇÃO DE BASE - CORTÉ TRANSVERSAL - s/esc.

Legenda

- Estoqueamento
- Recapetamento
- RB - Recomposição de Base
- PVP - Pavimento Pavimentado
- PVS - Pavimento Substrato
- PVI - Pavimento Intermediário
- BLR - Boco de Lobo Reformar
- BLE - Boco de Lobo Existente

Nota
Medidas em metros (m)

PREFEITURA DE CABREÚVA Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos					
Infraestrutura Urbana					
Rua Domingos Archija - Bairro Jacaré - Cabreúva - SP					
AROT: Eltonal / ENG. Maxwell		Oswaldo		SECRETARIA	
1:250		11/04/2017		03/04/17	
11/04/2017		11/04/2017		01/01	
				A	