



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato	Objeto	Valor global
/ 2021	CONTRATAÇÃO DE : EXECUÇÃO SERVIÇOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA E IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA - R CHAPÉU-DE-SOL - TRECHO I LESTE	R\$ 16.626,97

Data	Descrição do lote	Origem
30/11/2021	Infraestrutura urbana	ORÇAMENTO MUNICIPAL

Boletim - CDHU	Regime	Data base	Desoneração	BDI
184	Empr preço global	01/11/2021	NÃO	23,370%

Localização
ENDEREÇO DA OBRA : RUA CHAPÉU DO SOL (TRECHO I LESTE) - BAIRRO VALE VERDE - CABREÚVA - SP

Item	Banco	Código	Descrição	Unid	PREÇOS UNITÁRIOS		TOTAIS	
					Preço Base	Preço c/bdi	Qtd	Valor Final
01.			Execução de Ondulação Transversal - Lombada (B -1,50m) - inclusive a sinalização pertinente	m			5,99	Subtt R\$ 6793,09
01.01	cdhu	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m2	6,880	8,480	8,99	R\$ 76,23
01.02	cdhu	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	m3	1416,680	1747,750	0,42	R\$ 734,05
01.03	cdhu	70.02.016	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM,	m2	105,840	130,570	9,00	R\$ 1.175,13
01.04	cdhu	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA	m2	922,240	1137,760	2,54	R\$ 2.889,91
01.05	cdhu	97.05.130	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE METÁLICO - SOLO (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-	m2	58,040	71,600	2,54	R\$ 181,86
01.06	cdhu	97.05.140	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA,	kg	26,180	32,290	53,76	R\$ 1.735,91
02.			Sinalização Horizontal Amarela - demais trechos	m2			21,98	Subtt R\$ 2869,92
02.01	cdhu	70.02.016	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM,	m2	105,840	130,570	21,98	R\$ 2.869,92
03.			Sinalização Horizontal Branca - demais trechos	m2			39,45	Subtt R\$ 5150,98
03.01	cdhu	70.02.016	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM,	m2	105,840	130,570	39,45	R\$ 5.150,98
04.			Sinalização Vertical - demais trechos	m2			0,59	Subtt R\$ 1812,98
04.01	cdhu	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA	m2	922,240	1137,760	0,59	R\$ 671,27
04.02	cdhu	97.05.130	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE METÁLICO - SOLO (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-	m2	58,040	71,600	0,59	R\$ 42,24
04.03	cdhu	97.05.140	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA,	kg	26,180	32,290	34,05	R\$ 1.099,47
TOTAL GLOBAL								R\$ 16.626,97

Observações

Proposta de projeto, orçamento e documentação elaborados para atendimento às cláusulas e prazos convencionais, pelo menos, imprecativos de levantamento cadastral planialtimétrico, estudos geotécnicos, e de projetos executivos requeridos, não contemplados. Indica-se sobremaneira, acompanhamento evolucionário cotidiano, controles tecnológicos pertinentes, et optimus exercitia.

Declaro para o devido fim que conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para o devido fim que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que este regime tributário é o mais adequado para a Administração Municipal.

CABREÚVA, 15 de dezembro de 2021

Responsável Técnico

Nome : Gustavo A Zaninetti
Cargo : Matrícula 4168 - Engenheiro civil
CREA : 5069278001 - SP

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome : ANTONIO CARLOS MANGINI
Cargo : Prefeito Municipal de Cabreúva
CPF/MF : 086.257.178 / 29

Responsável Social

Nome : RODRIGO DA COSTA
Cargo : Chefe Fiscalização / Obras Públicas

Responsável Financeiro

Nome : MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
Cargo : Secretário Meio Ambiente Obras Serviços Urbanos