

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP



Obra
PAVIMENTAÇÃO - RUA CHAPÉU DO SOL (TRECHO LESTE) -
B. VALE VERDE - RESP. PREFEITURA

Bancos
SINAPI - 12/2021 - SP
SIURB INFRA 01/2021 SP
CDHU 184

B.D.I.
23,37%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.6			DRENAGEM COMPLEMENTAR					R\$ 98.003,43	100,00 %
1.6.1	07.02.020	CPOS	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	555,8	R\$ 8,72	R\$ 10,75	R\$ 5.974,85	6,10 %
1.6.2	07.11.020	CPOS	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	482,82	R\$ 5,74	R\$ 7,08	R\$ 3.418,36	3,49 %
1.6.3	07.10.020	CPOS	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	72,98	R\$ 5,21	R\$ 6,42	R\$ 468,53	0,48 %
1.6.4	11.18.040	CPOS	Lastro de pedra britada	m³	30,88	R\$ 135,46	R\$ 167,11	R\$ 5.160,35	5,27 %
1.6.5	46.12.260	CPOS	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	M	21,03	R\$ 121,27	R\$ 149,61	R\$ 3.146,29	3,21 %
1.6.6	46.12.080	CPOS	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	133,36	R\$ 189,89	R\$ 234,26	R\$ 31.240,91	31,88 %
1.6.8	49.12.110	CPOS	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	3	R\$ 5.530,49	R\$ 6.822,96	R\$ 20.468,88	20,89 %
1.6.9	49.12.120	CPOS	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	3	R\$ 568,18	R\$ 700,96	R\$ 2.102,88	2,15 %
1.6.10	49.06.400	CPOS	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	UN	3	R\$ 451,44	R\$ 556,94	R\$ 1.670,82	1,70 %
1.6.11	49.12.030	CPOS	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4	R\$ 4.934,66	R\$ 6.087,89	R\$ 24.351,56	24,85 %

Total sem BDI 79.444,17

Total do BDI 18.559,26

Total Geral R\$ 98.003,43

GUSTAVO A. ZANINETTI
Engenheiro Civil

RODRIGO DA COSTA
Chefe de Projetos e Viabilização

MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

ANTÔNIO CARLOS MANGINI
Prefeitura Municipal de Cabreúva/SP