Abreviações

COL. - Colocar
RET. - Retirar
EX. - Existente
TROC. - Trocar Placa Existente por Nova
P.P. - Poste Próprio de Aço Galvanizado
diâmetro 2½"x 3,6m x 3,35mm
P.E. - Poste de Energia
P.L. - Poste de Placa de Logradouro
(mesmo padrão do P.P.)
GR. - Guia Rebaixada
D.Am. - Linha Dupla amarela
TRAC. 1x1 - Linha tracejada 1,0m x 1,0m x 0,1m



Resumo Sinalização Horizontal

Pintura	Cor	Quantidade
Termoplástica Extrudado	Amarelo	
	Branco	55,20 m²
Termoplástica Hot spray	Amarelo	6,00 m²
	Branco	
a frio	Amarelo	
	Branco	
a frio	Azul	
a frio	Branco	
	Vermelho	
Tachão Bidirecional		
Concreto Asfáltico		

Resumo Sinalização Vertical

Código	Placa (un)		Suporte P.P.			Suporte P.E.
	COL	RET	EX	COL	RET	EX
R1	02			02		
PL1	01	01		01	01	
PL2	02	02	02	01	01	
PL3	02	02	02	01	01	
PL4	01	01	02			
TOTAL	**08**	**06**	**06**	**05**	**03**	

Legenda Gráfica s/escala



Nota:

- Medidas em metro (m).
- Na implantação desse projeto devem ser respeitados os padrões e critéiros das resoluções do CONTRAN.
- Toda a Sinalização Horizontal é a pintar ou repintar, e qualquer sinalização existente que seja difente da projetada deve ser apagada.

PREFEITURA DE CABREÚVA
Setor de Projetos Estratégicos e Convênios

ASSUNTO	Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical				
LOCAL	R. Nigéria e R. Marrocos				
AUTOR	ARQTª. Elionai de Godoy Ferreira			**SECRETÁRIA**	Rosimeire
ESCALA 1:500	**DATA (VISTORIA)** 02/07/2019	**DATA (PROJETO)** 15/07/2019	**DESENHO N°.** 018.07.19	**FOLHA** 01/01	**REVISÃO**