

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA

Sistema de Drenagem e Recapeamento Asfáltico

Data base Ago/17 s/ deson

Código	Item	Serviços	Unid.	Quantid.	Custo Unitário	Custo Total
CompRecape	1	Recapeamento 1m2				
72943	1.1	Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-2C	M2	1,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35
95994	1.2	Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), Binder, Com Espessura De 4,0 Cm Exclusive Transporte. Af_03/2017	M3	0,04	R\$ 696,01	R\$ 27,84
95303	1.3	Transporte Com Caminhão Basculante 10 M3 De Massa Asfaltica Para Pavimentação Urbana	M3XKM	0,60	R\$ 0,94	R\$ 0,56
72943	1.4	Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-2C	M2	1,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35
95990	1.5	Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), Camada De Rolamento, Com Espessura De 3,0 Cm Exclusive Transporte. Af_03/2017	M3	0,03	R\$ 748,07	R\$ 22,44
95303	1.6	Transporte Com Caminhão Basculante 10 M3 De Massa Asfaltica Para Pavimentação Urbana	M3XKM	0,45	R\$ 0,94	R\$ 0,42
TOTAL						R\$ 53,96

Código	Item	Serviços	Unid.	Quantid.	Custo Unitário	Custo Total
CompPav	1	Pavimento 1m2				
72961	1.1	Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura	M2	1,00	R\$ 1,29	R\$ 1,29
74010/1	1.2	Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	M3	0,20	R\$ 1,68	R\$ 0,34
73711	1.3	Base Para Pavimentacao Com Brita Corrida, Inclusive Compactacao	M3	0,20	R\$ 77,30	R\$ 15,46


109

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA

Sistema de Drenagem e Recapeamento Asfáltico

Data base Ago/17 s/ deson

Código	Item	Serviços	Unid.	Quantid.	Custo Unitário	Custo Total
72945	1.4	Imprimacao De Base De Pavimentacao Com Adp Cm-30	M2	1,00	R\$ 4,53	R\$ 4,53
72943	1.5	Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-2C	M2	1,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35
95994	1.6	Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), Binder, Com Espessura De 4,0 Cm Exclusive Transporte. Af_03/2017	M3	0,04	R\$ 696,01	R\$ 27,84
95303	1.7	Transporte Com Caminhão Basculante 10 M3 De Massa Asfaltica Para Pavimentação Urbana	M3XKM	0,60	R\$ 0,94	R\$ 0,56
72943	1.8	Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-2C	M2	1,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35
95990	1.9	Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), Camada De Rolamento, Com Espessura De 3,0 Cm Exclusive Transporte. Af_03/2017	M3	0,03	R\$ 748,07	R\$ 22,44
95303	1.10	Transporte Com Caminhão Basculante 10 M3 De Massa Asfaltica Para Pavimentação Urbana	M3XKM	0,45	R\$ 0,94	R\$ 0,42
TOTAL						R\$ 75,58


Rosimeire Rabelo Santos Timpórim

Secretária de Obras

Rosimeire R. S. Timpórim
Secretária Meio Ambiente
Obras e Serviços Urbanos

Henrique Martin

Prefeito Municipal

Cabreúva, 09/01/2018