



R. Floriano Peixoto



Planta Baixa
1:350



Acesso aos Arquivos




ABREVIATÖES

COL.	A colocar
EX.	Existente
MANT.	A manter
RET.	A retirar
TROC.	A trocar por peça nova
B.P.P.E.	Braço Projetado Fixado em Poste de Energia de Aço Galvanizado
B.S.S.5,5m	Bandeira Simples de Aço Galvanizado
C.D.4m.	Colunas Duplas de Aço Galvanizado - Ø2 1/2" X 4000mm X 3,0mm
GAcess.	Guia Rebaixada para Acessibilidade - NBR 9050:2020
GR	Guia Rebaixada para Veículos
P.C.	Ponto de Concordância
P.E.	Poste Rede Elétrica existente
P.P.L.	Poste Placa Logradouro de Aço Galvanizado - Ø2" X 3600mm X 2,0mm
P.P.	Poste Próprio de Aço Galvanizado - Ø2 1/2" X 3600mm X 3,0mm
P.P.4m.	Poste Próprio de Aço Galvanizado - Ø2 1/2" X 4000mm X 3,0mm
D.Am.	Linha Dupla Amarela
Alt. 2,1m	Altura da borda inferior sinalização vertical Livre para Acessibilidade ≥2,10m

NOTAS

- Na implantação deste projeto devem ser respeitados os padrões e critérios determinados pelas RESOLUÇÕES do CONTRAN, e retificações:
 - Resolução 180/05 - Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação (retificações 2006 e 2007);
 - Resolução 236/07 - Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal;
 - Resolução 243/07 - Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume II - Sinalização Vertical de Advertência;
 - Resolução 600/16 - Padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal (lombada física).
- Na implantação deste projeto devem ser respeitados os padrões e critérios determinados pela lei 13146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e NBR 9050:2020.
- Para execução desta Sinalização, observar projeto de pavimentação/recapeamento.
- Toda a Sinalização Horizontal é A PINTAR, e qualquer sinalização existente que seja divergente da projetada deve ser apagada.
- O que se refere como existente é com base em vistoria realizada em 13/Set/2021.
- Medidas em metro (m)

LEGENDAS E RESUMOS



PROJETO BÁSICO

Folha Única



PREFEITURA DE
CABREÚVA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - DIVISÃO DE OBRAS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 22 - Centro
Tel. 11 - 4528 - 1080 / CEP 13315-000
obras@cabreuva.sp.gov.br
CNPJ/MF : 46.634.432/0001-55


Objeto Execução de Sinalização Viária - Travessia do Pirai I

Descritivo Projeto de Sinalização em Trecho da Estrada do Pirai

Local Centro - Cabreúva/SP

Proprietário Município de Cabreúva CNPJ 46.634.432/0001-55

Escala 1:350 Desenho Vinicius Malaquias Cabreúva, 1 de Junho de 2023



Sem Escala

Engenheiro Civil
ART nº _____

Maxwell Cavalcante Rodrigues
Secretário do Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

Antonio Carlos Mangini
Prefeito Municipal de Cabreúva
CPF 086.257.178-29