

DETALHE LOMBADA

Será executado 01 lombada na Rua Ottoni R. Silveira



FRESAGEM	
RUA OTTONI RODRIGUES DA SILVEIRA	198,03 m2
RUA CONSELHEIRO RODRIGUES	412,73 m2
TOTAL DE FRESAGEM	610,76 m2

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Rua	Largura	Comprimento	Pavimentação
Ottoni Rodrigues da Silveira	8,45 m	82,41 m	696,36 m2
Embocadura A	---	---	18,00 m2
Embocadura B	---	---	44,93 m2
Embocadura C	---	---	7,43 m2
Embocadura D	---	---	16,89 m2
Total de Pavimentação na Ottoni Rodrigues da Silveira			783,61 m2
Conselheiro R. Alves	6,11m(media)	191,65 m	1.170,98 m2
Embocadura E	---	---	33,38 m2
Embocadura F	---	---	40,81 m2
Embocadura G	---	---	32,08 m2
Embocadura H	---	---	24,42 m2
Total de Pavimentação na Conselheiro R. Alves			1.301,67 m2

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
TOTAL RECAPEAMENTO ASFALTICO	2.085,28 m2



CORTE TRANSVERSAL

Rua Conselheiro Rodrigues Alves



CORTE TRANSVERSAL

Rua Ottoni Rodrigues da Silveira

OBSERVAÇÃO:
- Executar acabamento no final da pavimentação de forma a não gerar degraus no pavimento.
- A galeria de águas pluviais da Rua Conselheiro Rodrigues Alves foi excluída pela Secretaria de Obras devido a indisponibilidade financeira desta prefeitura, ficando sob responsabilidade dos chefes de setores eventual necessidade futura.

LEGENDA

- CONSTRUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO
- FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO
- AREA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
- BOCA DE LOBO A REFORMAR
- NIVELAMENTO DE PV OU TAMPA DE CONCRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

ASSUNTO:	RECAPEAMENTO ASFALTICO
LOCAL:	RUAS OTTONI RODRIGUES DA SILVEIRA E CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES
CIDADE/ESTADO:	CABREÚVA / SP
SECRETARIO/OBRAS:	ROSIMEIRE RABELO S. TIMPORIM
DATA:	DEZEMBRO / 2019
ESCALA:	1:500
PREFEITO:	HENRIQUE MARTIN
FOLHA:	UNICA