



MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA PASCOAL SANTI, CABREÚVA – S.P.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalação de Canteiro de Obras: A instalação do canteiro de obras deverá ser feita em local adequado, de forma estratégica, para atender as necessidades de toda obra.

Locação das Obras: A locação da obra deverá ser executada por equipe de topografia da empresa contratada, a qual terá subordinação da fiscalização.

DEMOLIÇÕES

Nos trechos demonstrados em projeto, deverá ser realizado demolição (levantamento) mecanizada do pavimento asfáltico existente e sarjeta, inclusive, transporte e descarregamento até o local designado pela fiscalização.

DRENAGEM

Bocas de Lobo existente:

As bocas de lobos existentes conforme indicado no projeto devem ser reconstituídas, com a substituição da tampa de concreto, guia “Chapeu” e/ ou grelha e substituição do revestimento interno e regularização do fundo da caixa.

Poços de visita:

O poço de visita terá tampão de ferro fundido nivelado com a nova cota do pavimento asfáltico.

Sarjetões:

Nos locais indicados no projeto, onde serão reconstituído os pavimentos que apresentam patologia, deverá ser demolido a sarjeta existente e reconstituída conforme projeto.



Planejamento

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Os serviços de recapeamento asfáltico, compreendem os serviços de:

- Limpeza da área;
- Aplicação de imprimação ligante em toda a superfície a ser recapeada;
- Recapeamento asfáltico em CBUQ e=3 cm acabado.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (Recomposição dos trechos demolidos).

Os serviços de pavimentação asfáltica, nos trechos onde foram demolidos, compreendem os serviços de:

- Abertura de caixa, até 40 cm;
- Regularização e compactação do subleito 95% PN;
- BGS (Bica Graduada Simples) com espessura de 12 cm (acabado) compactada;
- Imprimação impermeabilizante;
- Imprimação ligante;
- Revestimento em CBUQ e=3 cm.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Deverão ser seguidas todas as normas e especificações da ABNT.

Todos os materiais a serem empregados, deverão ser de primeira qualidade, atendendo às normas técnicas e especificações da ABNT.

A execução dos serviços e o fornecimento de materiais deverão seguir os critérios de medição e remuneração da CPOS.

Qualquer dúvida quanto à utilização e/ou aplicação dos serviços/materiais, quando da execução, deverá ser esclarecida com a fiscalização.

Engº Paulo Sergio Storani Segre
Secretario de Obras
Crea-SP Nº

Henrique Martin
Prefeito Municipal